



ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.
„în reorganizare judiciară”, „in judicial reorganisation”, „en redressement”
Splaiul Independenței nr. 227, cod poștal 060041, sector 6, București
Tel.: +4021.275.11.03, Fax: +4021.275.14.05
office@elcen.ro, www.elcen.ro
C.U.I.: 15189596, R.C.: J40/1696/2003



APROBAT
Director General Adjunct
Florin MÂRZA

SECȚIUNEA II
CAIET DE SARCINI NR. 63P/2019
PENTRU EXECUTIA LUCRARII:

LN2.2-Remediere avarii conducta aductiune apa bruta fir nr. 2 Dragomiresti - CTE
Progresu, pe strada Rosiori

Cap.I. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

1. Obiectul prezentului caiet de sarcini îl constituie obligațiile și răspunderile ce revin contractanților conform reglementărilor legale în vigoare privind reparatia de tip **LN2.2.** la mijlocul fix **Conducte aductiune apa bruta Dragomiresti** având numerele de inventar **1/27060; 17221; 17222** din cadrul ELCEN/Centrala Termoelectrica Progresu.

Cap.II. CARACTERISTICI, PARAMETRII TEHNICI

Mijlocul fix care face obiectul reparatiei mentionate la Cap.I este de provenienta **Romania** a fost pus în funcțiune în anul **1988** și a înregistrat până în prezent peste **31 ani** de funcționare.

Cap.III. SCOPUL EXECUTIEI LUCRARII

În urma executării lucrării, mijlocul fix trebuie să realizeze parametrii nominali și să funcționeze în condiții de siguranță.

Cap.IV. NOMENCLATORUL LUCRARILOR ce vor fi prestate se menționează în **anexa nr.1** la prezentul caiet de sarcini.

Cap.V. DURATA ȘI PERIOADA DE EXECUTIE

Contractantul va finaliza executia lucrării în termen de **15 zile din care 4 zile pentru remedierea efectiva a avariei**, prezentând grafic de executie în acest sens.

Cap.VI. MATERIALELE NECESARE EXECUTIEI LUCRARII

Anexa nr. 2 cuprinde lista materialelor de baza care trebuie asigurate pentru executia lucrării. În anexa au fost marcate materialele de baza care se asigura de executant. Materialele marunte se asigura în totalitate de executant.

Cap.VII CONDITII TEHNICE IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA IN FAZA DE OFERTARE

- 1) In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate in anexa nr. 1 si asigurarea materialelor prezentate in anexa.2.
- 2) In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de executie a lucrarii completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire.
- 3) In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie si garantiile tehnice oferate.
- 4) In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 aprobata prin HG 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare aprobate prin HG 955/2010; PE205/1981 norme de protectia muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice)

Cap.VIII CONDITII TEHNICE IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA PE PERIOADA DERULARII CONTRACTULUI

1. Executantul trebuie sa realizeze lucrarile din prezentul caiet de sarcini in conformitate cu cerintele standardului de calitate : SR EN ISO 9001/editia in vigoare
2. Lucrarile trebuie sa corespunda documentatiilor tehnice de executie si de calitate, tuturor probelor si incercarilor finale prevazute in documentatiile proiectantului, caietului de sarcini si procedurilor specifice de management al calitatii, prevazute in manualul de calitate propriu.
3. Executantul va supune spre avizare achizitorului, planul de calitate (PC), inaintea semnarii contractului, raspunzand apoi de realizarea acestuia si va instiinta achizitorul asupra eventualelor neconformitati. Planul calitatii trebuie sa contina si cerinte specifice privind aspectele de mediu si de securitatea si sanatatea in munca (ex. managementul deseurilor, masuri pentru prevenirea accidentelor ecologice si pentru readucerea zonei de lucru la starea initiala, riscurile generate de activitatile proprii; masuri de prevenire in scopul evitarii accidentelor care pot afecta personalul si instalatiile beneficiarului cat si ale executantului, dupa caz).
4. Executantul va asigura numai personal calificat si autorizat pentru executia lucrarilor, inclusiv la probele de punere in functiune si la interventiile facute in perioada de garantie.
- 5 Executantul va pune la dispozitia achizitorului declaratiile de conformitate si certificatele de calitate pentru materialele procurate prin grija sa.
6. Executantul va pune la dispozitia achizitorului documentatia de reparatie care atesta volumul si calitatea lucrarilor executate conform legislatiei in vigoare.
7. Executantul va asigura conditiile de acces pentru personalul autorizat al achizitorului la punctele si documentele precizate in PC-ul lucrarilor (V,W,H).
8. Executantul va asigura conditiile de acces a mijloacelor de transport, a utilajelor de mecanizare, astfel incat sa nu se produca deranjamente in instalatiile achizitorului aflate in functiune sau in rezerva.
9. Executantul va preda achizitorului toate materialele recuperabile rezultate in urma executarii lucrarilor si va asigura conditii pentru transportul la depozitul achizitorului a materialelor re folosibile, se vor preda obligatoriu sortate pe tipuri de materiale (Al, Cu, otel, fier ; lemn ; hartie ; plastic ;etc);
10. Executantul va asigura zilnic curatenia la locul de munca.

11. Executantul va asigura daca va fi cazul, existenta unui WC ecologic pentru personalul propriu.

12. Personalul executantului va fi dotat cu echipament complet de protectie, inscriptionat cu sigla firmei.

13. Executantul va asigura protejarea zonei de lucru cu folie de plastic sau plase pentru ingradire.

14. Executantul este obligat sa respecte indicatoarele de pericol.

15. Executantul are obligatia de a prezenta factorii de risc la care este expus personalul beneficiarului la predarea mijlocului fix in reparatie.

16. Executantul va respecta reglementarile legale in vigoare referitoare la protectia muncii:

- Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 ;
- Normele metodologice aprobate prin HG 1425/2006;
- PE 205/1981 – norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice;

17. Executantul va respecta reglementarile legale in vigoare referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor:

- PE 009/1993, Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru producerea, transportul si distributia energiei electrice si termice;
- Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
- Norme generale de aparare impotriva incendiilor aprobata cu OMAI 163/2007.

18. Lucrarile se vor executa cu respectarea prevederilor legislatiei de mediu in domeniul deseurilor.

Executantul are obligatia de a asigura gestionarea corespunzatoare a deseurilor si amenajarea spatiilor corespunzatoare fara afectarea factorilor de mediu (aer, apa, sol). Acesta este direct raspunzator de consecintele producerii unei poluari si va acoperi eventualele daune provocate din vina sa.

19. Executantul este obligat sa-si insuseasca si sa respecte politica, procedurile si reglementarile de calitate, mediu si securitate si sanatate in munca ale autoritatii contractante pe domeniul careia isi desfasoara activitatea.

20. Executantul are obligativitatea de a respecta prevederile legale de mediu in vigoare.

21. Executantul are obligativitatea de a respecta si aplica HGR nr. 856/2002 privind „evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase,, legea 211/2011 „privind regimul deseurilor” cu completarile si modificarile ulterioare; HGR nr. 349/2005 „privind depozitarea deseurilor,, cu completarile si modificarile ulterioare.

Cap.IX. RECEPTIA LUCRARILOR

1. Receptia lucrarilor se face astfel:

- receptia la terminarea lucrarilor;
- receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie).

Cap. X. GARANTIA TEHNICA

1. Perioada de **garantie tehnica** este de **12 luni** dupa data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, intocmit la expirarea duratei contractului, conform Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii-HGR 273/1994 cu modificarile si completarile ulterioare.

Cap. XI. ALTE CERINTE

1. Anexele 1, 2, 3, 4 și avizul de intervenție în domeniul public emis de Primăria Municipiului București (aviz emis lunar) fac parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.
 2. La elaborarea ofertei tehnice se va ține seama de cerințele descrise în prezentul caiet de sarcini și în Fișa de Date la capitolul specific "Modul de prezentare a propunerii tehnice".
 3. Pe toată durata contractului Centrala Termoelectrică Progresu asigură executantului, în limita posibilităților, contra cost utilitățile necesare (energie electrică, termică, apă, etc). Consumul de utilități va fi facturat lunar, pe bază de proces verbal încheiat între executant și secția Chimică, din cadrul Centralei Termoelectrice Progresu având și viza BMIU din centrală. Procesele verbale de consum se vor încheia până la data de 05 a fiecărei luni pentru luna anterioară.
 4. Pentru organizarea de șantier, beneficiarul poate încheia cu executantul convenții de utilizare fără plată a unor terenuri și/sau spații aparținând achizitorului.
- Necesarul de teren aferent organizării de șantier va fi specificat în ofertă și va face obiectul contractului.

Director
Marin BOGHICIU



Șef BMIU
Alexandru STANCIU

Șef secție Chimică
Constantin LIȚĂ

Responsabil MC
Bogdan RUCĂREANU

Resp. Prot. Mediului
Raluca PĂDUREȚ

VIZAT

SCM - AC
Cristian DUMITRU

Resp. SCM - AC
Eugenia IOSEF

NOMENCLATORUL LUCRĂRILOR

Nr crt	DENUMIREA LUCRĂRILOR	UM	CANT.
1	2	3	4
	REMEDIERE AVARIE LA CONDUCTA METALICA FIR 2(Dn 800), STR. ROSIORI, AFLATA LA O ADANCIME MEDIE DE 4 m		
1	Tăiere asfalt și beton cu mașina de taiat, grosimea 55 cm (15 cm asfalt și 40 cm beton)	ml	14
2	Spargere beton și asfalt	mc	6,6
3	Săpătură mecanică	mc	29
4	Săpătură manuală si evacuare pamant de la cota -4.00 m	mc	12,4
5	Transport moloz și pământ la groapa de gunoi	t	90,4
6	Sprijiniri maluri	mp	24
7	Curațire mecanică suprafață exterioară conductă	mp	2
8	Montare prin sudură dublă	kg	200
9	Realizare protecție conductă prin vopsire în două straturi cu vopsea anticorozivă	mp	2
10	Încărcare și transport pământ bun de umplutură (distanță medie 15 km)	t	69,1
11	Umplutură și compactare pământ (dupa proba de presiune)	mc	38,4
11 ^r	Realizare strat nisip de 5 cm grosime	mc	0,6
12	Realizare strat balast de 20 cm grosime	mc	2,4
13	Turnare beton B 300 cu grosimea de 40 cm	mc	4,8
14	Realizare îmbrăcămintă din beton asfaltic (stratul de bază) de 10 cm grosime	t	2,88
15	Realizare îmbrăcămintă din beton asfaltic (strat de uzură) de 5 cm grosime	t	1,44
16	Epuismente pe perioada executării lucrării (asigurate de executant)	ans	1

Prezenta listă de cantități de servicii conține un număr de 16 poziții și un număr de 1 pagini

ȘEF BMIU
Alex. STANCIU



ȘEF SECȚIE CHIMICĂ
Constantin LIȚĂ



RESPONSABIL BMIU
Rodica MITITELU



LISTA MATERIALELOR DE BAZĂ

Nr Crt	Denumirea materialelor	UM	Cant	Cine asigură
1	2	3	4	5
	MATERIALE PENTRU REMEDIERE AVARIE LA CONDUCTA METALICA FIR 2(Dn 800), STR. ROSIORI, AFLATA LA O ADANCIME MEDIE DE 4 m			
1	Dublantă pentru țevă Dn 800	kg	200	Executant
2	Vopsea anticorozivă pentru vopsitoria în două straturi a unei suprafețe metalice de 2 mp	kg		Executant
3	Nisip	mc	0,6	Executant
4	Balast	mc	2,4	Executant
5	Beton B 300	mc	4,8	Executant
6	Mixtură asfaltică pentru stratul de bază	t	2,88	Executant
7	Mixtură asfaltică pentru stratul de uzură	t	1,44	Executant

NOTĂ: Toate materialele mărunte vor fi asigurate de executant

Prezenta listă de cantități de materiale conține un număr de 7 poziții și un număr de 1pagini

ȘEF BMIU
Alex. STANCIU



ȘEF SECȚIE CHIMICĂ
Constantin LIȚĂ



RESPONSABIL BMIU
Rodica MITITELU



DIRECTOR CTE.....

NOTĂ DE CONSTATARE

Incheiată azi, cu ocazia avariei apărute în zona
.....la

Lucrări executate în vederea depistării zonei avariate și dimensionării lucrărilor de remediere:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

În vederea remedierii celor constatate și prezentate mai sus, sunt necesare execuția următoarelor cantități de lucrări :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Lucrarea se va finaliza în termen dezile calendaristice.

Sectia beneficiara CTE

Reprezentant autorizat executant,

Birou Mentenanta CTE

CONDITII TEHNICE IMPUSE DE ACHIZITOR

Sistemul de aductiune apa bruta pe care se va interveni are o lungime totala de 30 km intre Nodul Hidrotehnic Dragomiresti (km 13 pe autostrada Bucuresti – Pitesti), CTE Progresu si CTE SUD. Aceste conducte subtraverseaza cai ferate, cai rutiere, proprietati private, domenii publice, raul Dimbovita si supratraverseaza linia de metrou Berceni in zona Aparatorii Patriei.

Pentru asigurarea functionarii sigure si continue a CTE Progresu si CTE SUD se vor respecta urmatoarele:

1. Prestatorul va remedia defectul depistat pe domeniul public in **maxim 4 zile calendaristice** conform autorizatiei de interventie pe domeniul public emisa de Primaria Municipiului Bucuresti;

2. In cazul producerii unor avarii la conducte care trec pe sub strazi si trotuare pietonale, la remedierea acestor avarii se va respecta Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.126 din 21.07.2004 privind "Conditile de refacere a sistemului rutier si pietonal de pe teritoriul municipiului Bucuresti". Conditii care trebuie respectate sunt urmatoarele:

- **lucrarile de refacere a suprafetelor afectate pe strazi si trotuare aflate in perioada de garantie vor fi efectuate numai de catre acele societati de constructii care au efectuat lucrarile de reabilitare a sistemului rutier;**

- **daca zona de strada afectata depaseste 30 % din latimea acesteia sau a unei benzi de circulatie, refacerea stratului de imbracaminte (asfalt, beton, etc.) se va efectua pe intreaga latime a strazii sau a benzii de circulatie afectate, inclusiv la trotuare, daca zona de strada sau trotuare depaseste 30 % din latime, refacerea se va efectua pe intreaga latime a acesteia;**

3. Executantul are obligatia de a incheia si semna cu beneficiarul o nota de constatare in care se vor preciza urmatoarele:

- **daca conducta sparta a afectat o strada asfaltata aflata sau nu in garantie (aceasta informatie se ia de catre beneficiar de la primarie cu ocazia obtinerii acordului de interventie);**

- **lucrarile efectuate pentru depistarea defectului;**

- **lucrarile necesare pentru remedierea avariei si aducerea terenului la starea initiala, cu respectarea Hotaririi Consiliului General al Municipiului Bucuresti din 21.07.2004 privind "Conditile de refacere a sistemului rutier si pietonal de pe teritoriul municipiului Bucuresti";**

4. In functie de schema de functionare, pot fi situatii cand remedierea avariei se va executa cu conducta in functiune, ceea ce implica functionarea continua a epuismenelor pentru evacuarea continua a apei;


5. Se vor intocmi Procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor pentru interventie

Sef SCMAC
Cristian DUMITRU



Responsabil SCMAC
Eugenia Iosef





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Servicii Publice

Direcția Servicii Integrate

Serviciul Management Avarii - Dispecerat

AVIZ DE INTERVENȚIE ÎN DOMENIUL PUBLIC

Nr. 8089 din 27.11.2019

ÎNȚEPRINDEREA EXECUTANTĂ: S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.
Splaiul Independenței nr. 227, sector 6

TIP REȚEA: Apă industrială și combustibili; alimentare cu energie electrică

TERMENUL DE VALABILITATE: Perioada 01.12.2019 - 31.12.2019

Urmare adresei dumneavoastră nr. 42358/11.11.2019, înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1791767/12.11.2019 și la D.S.I. cu nr. 11553/13.11.2019, în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 220/2018, vă acordăm Avizul de intervenție în domeniul public necesar executării următoarelor: lucrări pentru remedierea avariilor la conductele de aducțiune apă brută Dragomirești – CTE Progresul aparținând S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A. de pe teritoriul municipiului București.

DURATA LUCRĂRILOR: Durata lucrărilor nu poate depăși 48 ore. Pentru situații excepționale, acest termen se poate prelungi cu alte 48 ore, cu acceptul D.S.I.

ZONA DE VALABILITATE: Zona de amplasare a conductelor de aducțiune apă brută Dragomirești – CTE Progresul aparținând S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A. de pe teritoriul municipiului București.

DIRECTOR GENERAL
Daniel ISTRĂTE



ȘEF SERVICIU
Nicolae STOEAN

Stoean

FPS-2.3.1.5-01/3

Întocmit,
Radu PARASCHIVA

RP

PREZENTUL AVIZ ESTE VALABIL NUMAI CU RESPECTAREA URMĂTOARELOR CONDIȚII:

a) Lucrările de remediere a avariilor vor începe numai după obținerea acordului Serviciului Management Avarii - Dispecerat din cadrul Direcției Servicii Integrate. În acest sens, executantul va transmite înaintea începerii execuției la Serviciul Management Avarii - Dispecerat, listele și schițele lucrărilor solicitate care vor conține elementele de identificare a amplasamentului, tipul intervenției, zonele afectate și perioada execuției.

b) În cazuri excepționale, atunci când avariile creează un pericol deosebit, lucrările pot începe imediat cu anunțarea telefonică a Serviciului Management Avarii - Dispecerat din cadrul Direcției Servicii Integrate la numărul de telefon 021.305.55.00, int. 2037, în zilele de luni până vineri, în intervalul orar 08,00 - 16,00 și la Dispeceratul P.M.B. la telefoanele 021.79.444.74, 0747.07.77.78, în intervalul orar 16,00 - 08,00, precum și în zilele de sâmbătă, duminică și în cursul sărbătorilor legale.

Documentația aferentă lucrărilor anunțate telefonic va fi transmisă Serviciului Management Avarii - Dispecerat în cursul zilei sau în prima zi lucrătoare după producerea avariei.

c) Fiecare lucrare de remediere a avariilor va primi un număr de înregistrare propriu de la Serviciul Management Avarii - Dispecerat. Orice lucrare de intervenție care nu are număr de înregistrare propriu este ilegală.

d) Executanții de lucrări în zona străzilor, așa cum sunt definite în O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor cu modificările și completările ulterioare, au obligația ca, la terminarea lucrărilor, să aducă porțiunea de drum respectivă la starea tehnică inițială.

e) Decuparea îmbrăcăminților asfaltice se va executa numai prin tăierea cu utilaje prevăzute cu discuri, urmărindu-se obținerea unor forme geometrice regulate.

f) Pe toată durata execuției lucrărilor, punctele de lucru vor fi împrejmuite și semnalizate corespunzător, atât ziua cât și noaptea, conform reglementărilor în vigoare. Semnalizarea lucrărilor care se execută pe drumurile publice este obligatorie. Aceasta este însoțită pe timpul nopții de lămpi cu lumină galbenă intermitentă sau în cascadă și se efectuează de către executantul lucrărilor, cu avizul Poliției Rutiere, astfel încât să asigure deplasarea în siguranță a tuturor participanților la trafic, conform reglementărilor în vigoare.

g) Dacă pe parcursul execuției lucrărilor se vor întâlni instalații edilitare subterane, acestea vor fi protejate și va fi anunțat serviciul tehnic al administratorului de rețele, iar în cazul descoperirii de vestigii arheologice, va fi anunțată Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural a Municipiului București, iar după finalizarea lucrării de remediere a avariei, se vor lua măsurile legale impuse de direcția mai sus menționată sau de către alte organisme abilitate pentru protejarea patrimoniului cultural național.

h) Deșeurile sau materialele rezultate din săpătură, vor fi evacuate imediat din zona punctului de lucru.

i) Se vor respecta condițiile de utilizare și protejare a domeniului public, precum și de protecție a mediului potrivit normelor generale și locale.

j) Executantul are obligația să asigure înainte de ieșirea pe căile publice curățirea și spălarea mijloacelor de transport și/sau utilajelor, a pneurilor sau șenilelor utilizând mijloace corespunzătoare, inclusiv stații cu rampe de spălare amplasate în incinta zonei de lucru sau a organizării de șantier.

k) Executantul are obligația să asigure încărcarea și etanșarea corespunzătoare, inclusiv acoperirea cu prelată și să preîntâmpine poluarea mediului și degradarea căilor publice, pentru activitatea de transport marfă, deșeurile urbane, industriale și menajere cu mijloace de transport proprii sau deținute cu orice titlu.

l) Se vor respecta toate prevederile din H.C.G.M.B. nr. 134/26.08.2004 cu modificările și completările ulterioare privind circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în municipiul București.

m) Executantul va lua toate măsurile de protecția muncii necesare în vederea evitării accidentelor de muncă.

n) La punctul de lucru va exista un panou cu denumirea, adresa și telefonul întreprinderii executante, precum și numele responsabilului de lucrare.

o) O copie după prezentul aviz pe care se va menționa numărul de înregistrare primit de la Serviciul Management Avarii - Dispecerat se va păstra la punctul de lucru, pentru a fi prezentată la cererea organelor de control ale Primăriei Municipiului București și ale Primăriilor de sector. Deținătorul de aviz are responsabilitatea organizării evidenței acestor copii.

Se vor respecta prevederile H.C.G.M.B. 220/19.04.2018, H.C.L.M.B. 3/26.01.1995, H.C.G.M.B. nr. 212/08.06.2017, H.C.G.M.B. 126/21.07.2004 cu modificările și completările ulterioare, H.C.G.M.B. 105/04.05.2006, O.U.G. 195/12.12.2002 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și HG 1391/2006, cu modificările și completările ulterioare, H.C.G.M.B. 205/30.06.2009 modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr. 176/18.05.2017, Legea 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul 1112/2000, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul 411/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Titularul Avizului de Intervenție are următoarele obligații:

- să comunice telefonic administratorului de drum al zonei afectate și/sau STB (în cazul avariilor care afectează zona căii de rulare a STB) datele necesare identificării avariei;

- în perioada de execuție a avariei să obțină pe bază de Proces Verbal primirea zonei afectate de la administratorul de drum și/sau STB;

- să predea pe bază de Proces Verbal zona afectată readusă la starea inițială, administratorului de drum și/sau STB.

În cazul în care condițiile de mai sus nu vor fi respectate, prezentul aviz își pierde valabilitatea, urmând ca cei ce se fac responsabili de nerespectarea lor să fie sancționați conform prevederilor legale.

ATENȚIE! AVEȚI OBLIGAȚIA SĂ INFORMAȚI ZILNIC BRIGADA DE POLIȚIE RUTIERĂ (TELEFON: 323.43.95 și 323.30.30, int. 21017, 21200).

ATENȚIE! ÎNCĂLCAREA PREVEDERILOR LEGALE PRIVIND CURĂȚENIA LA LOCUL INTERVENȚIEI, MODUL DE ÎMPREJMUIRE, SEMNALIZARE, REALIZARE A UMPLUTURILOR, REFACERE ȘI RECEPȚIE A PAVAJELOR, ETC SE SANȚIONEAZĂ CONFORM LEGII.

FPS-2.3.1.5-01/3